

LEGENDA

V STOUPACÍ POTRUBÍ – STUDENÁ VODA

V STOUPACÍ POTRUBÍ – TEPLÁ VODA

LEGENDA ČAR

STUDENÁ VODA

TEPLÁ VODA

LEGENDA ZNAČEK

KK	KULOVÝ KOHOUT
RV	ROHOVÝ VENTIL

POZNÁMKA

SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOREM.

POTRUBÍ Z PPR (VODOVOD) JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM x TLOUŠŤKOU STĚNY
ZÁVITOVÉ ARMATURY JSOU OZNAČENY JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ

TRASOVÁNÍ POTRUBÍ JE JEN ORIETNAČNÍ.
PŘÍPADNÉ ODCHYLKY JE POTŘEBA ŘEŠIT S PROJKTANTEM ČÁSTI.

VZDÁLENOSTI PODPOR POTRUBÍ (VODOROVNÁ)

ø POTRUBÍ (mm)	VZDÁLENOST PODPOR (cm)
ø25	95
ø32	110
ø40	120
ø50	130
ø63	150

ULOŽENÍ POTRUBÍ



0,000=584,03 m.n.m.

UPOZORNĚNÍ:
PŘEDKLÁDANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE URČENA
POUZE PRO ÚČELY ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ.
NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI.

Projektant :	Ing. Ludvík Sláma, Bieblova 22, 613 00 Brno
Vypracoval:	Ondřej Fukan, Jaroslava Svobody 22, 664 47 Střelice
Stavebník:	Kulísek Pavel, Ulička 831/1, Kohoutovice, 62300 Brno Kulísková Veronika, Ulička 831/1, Kohoutovice, 62300 Brno

STAVBA:
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
Místo stavby: parc. č. 341/18, k.ú. Krucemburk, 582 63 Krucemburk

VÝKRES:
PŮDORYS 1.PP - VODOVOD

Ing. Ludvík Sláma
Bieblova 22
613 00, Brno
ČKAIT: 1001660

Datum:	8/2021
Formát:	A3
Měřítko:	1:60
Číslo výkresu:	D14