


ŘEZ B-B'

ŘEZ A-A'

ŘEZ C-C'



LEGENDA SKLADEB

S1	KERAMICKÁ DLAŽBA	10 MM
	LEPÍČÍ STĚRKA	5 MM
	ANHYDRIT	46 MM
	TOPNÉ POTRUBÍ PODL. VYTÁPĚNÍ 17x2	-
	SYSTÉMOVÁ DESKA DELTATOP	53 MM
	SEPARAČNÍ FÓLIE	-
	EPS POLYSTYRENOVÁ DESKA	60 MM
	EPS POLYSTYRENOVÁ DESKA	100 MM
	VYROVNÁVACÍ VRSTVA	20-30 MM
	SEPARAČNÍ FÓLIE	-
	HYDROIZOLACE ASF. PÁS TYPU "S"	-
	PODKLADNÍ BETON + "KARI SÍŤ"	150 MM
	ŠTĚRKOVÝ PODSYP	100 MM
	GEOTEXTILIE	-
	ROSTLÁ ZEMLINA	-
S12	NOPOVÁ FÓLIE GUTTABETA T20	20 MM
	EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN	150 MM
	HYDROIZOLACE ASF. PÁS TYPU "S"	-
	ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
	TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ	400 MM

LEGENDA HMOT

	POROTHERM 30 PROFÍ, NA MALTU TM
	POROTHERM 24 PROFÍ, NA MALTU TM
	POROTHERM 15 PROFÍ P10, NA MALTU TM
	POROTHERM 8 P10
	TEPELNÁ IZOLACE - EPS
	ŠTĚRKOVÝ PODSYP
	MINERÁLNÍ VATA
	ZÁMKOVÁ DLAŽBA
	TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 400 MM, VYPLNĚNÉ BETONEM C20/25, S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ HORIZONTÁLNÍ I VERTIKÁLNÍ SPOJENÁ SE ZÁKLADEM - ØR12.
	TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 300 MM, VYPLNĚNÉ BETONEM C20/25, S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ HORIZONTÁLNÍ I VERTIKÁLNÍ SPOJENÁ SE ZÁKLADEM - ØR12.
	TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 250 MM, VYPLNĚNÉ BETONEM C20/25, S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ HORIZONTÁLNÍ I VERTIKÁLNÍ SPOJENÁ SE ZÁKLADEM - ØR12.
	POROTHERM 19 AKU PROFÍ DRYFIX
	TEPELNÁ IZOLACE - XPS
	PROSTÝ BETON C 20/25-X0
	ŽELEZOBETON C 25/30-XC2, OCEL 10 505 (R)
	ROSTLÁ ZEMLINA
	ZHUTNĚNÁ SYPANÁ ZEMLINA

POZNÁMKA

- ZÁKLADOVÉ PASY JSOU TVOŘENY PROSTÝM BETONEM TŘÍDY C12/15
- ZÁKLADOVÉ PASY JSOU VŽDY ZALOŽENY V ROSTLÉM TERÉNU
- UZEMNOVACÍ VEDENÍ FeZn 30x4 ULOŽENÉ V BETONOVÉM ZÁKLADU
- OBRYSY TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- OBRYSY POLYSTYRENU FIBRAN XPS ETICS GF-I, TL. 100MM
- ZÁKLADOVÁ DESKA, ŽELEZOBETON TL. 150MM, OCEL: KARI SÍŤ 150x150x6 MM, BETON TŘÍDY C20/25-X0

0,000-586,13 m.n.m.		<div>Ing. Ludvík Sláma Bieblova 22 613 00, Brno ČKAIT: 1001660</div>	
UPOZORNĚNÍ: PŘEDKLÁDANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE URČENA POUZE PRO ÚČELY ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. NENAHRAŽUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI.			
Projektant :	Ing. Ludvík Sláma, Bieblova 22, 613 00 Brno		
Vypracoval:	Ondřej Fukan, Jaroslava Svobody 22, 664 47 Střelice		
Stavebník:	Kulisek Pavel, Ulička 831/1, Kohoutovice, 62300 Brno Kulisková Veronika, Ulička 831/1, Kohoutovice, 62300 Brno		
STAVBA: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU			
Místo stavby: parc. č. 341/18, k.ú. Krucemburk, 582 63 Krucemburk		Datum:	8/2021
VÝKRES: ZÁKLADY		Formát:	A2
		Měřítko:	1:50
		Číslo výkresu:	D8