


DETAIL NADPRAŽÍ P7 1:10



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHU
101	GARÁŽ	44,28	BET. PODLAHA	HLADKÁ OMÍTKA
102	ZÁDVEŘÍ	7,74	KER. DLAŽBA	HLADKÁ OMÍTKA
103	CHODBA + SCHODIŠTĚ	12,42	LAMINÁT. PODL.	HLADKÁ OMÍTKA
104	KOUPELNA	4,06	KER. DLAŽBA	HLADKÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD
105	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYNĚ	38,00	LAMINÁT. PODL.	HLADKÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD
106	LOŽNICE	16,50	LAMINÁT. PODL.	HLADKÁ OMÍTKA
107	KOMORA	2,64	KER. DLAŽBA	HLADKÁ OMÍTKA

LEGENDA HMOT

	POROTHERM 30 PROFI, NA MALTU TM
	POROTHERM 24 PROFI, NA MALTU TM
	POROTHERM 19 AKU PROFI DRYFIX
	POROTHERM 15 PROFI P10, NA MALTU TM
	POROTHERM 8 P10
	TEPELNÁ IZOLACE - EPS

VÝPIS PŘEKLADŮ

ČÍSLO	NÁZEV	ROZMĚR MM			POČET KUSŮ
		B	H	L	
P1	POROTHERM KP7	70	238	1250	10
P2	POROTHERM KP7	70	238	2500	12
P3	POROTHERM KP7	70	238	1500	4
P4	POROTHERM KP7	70	238	3500	4
P5	POROTHERM KP7 14,5	115	70	1250	2
P6	POROTHERM KP7	70	238	1750	12
P7	POROTHERM KP7	70	238	3000	4

Překlady nad otvory obvodové stěny jsou tvořeny překlady KP vario a univerzální shrábkou Porotherm Vario UNI (viz. výkres -Detail nadpraží obvodové stěny).
Tyto překlady jsou označeny R

0,000=584,03 m.n.m.

UPOZORNĚNÍ:
PŘEDKLÁDANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE URČENA
POUZE PRO ÚČELY ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ.
NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI.

Projektant : Ing. Ludvík Sláma, Bieblova 22, 613 00 Brno
Vypracoval: Ondřej Fukan, Jaroslava Svobody 22, 664 47 Střelice
Stavebník: Kulíšek Pavel, Ulička 831/1, Kohoutovice, 62300 Brno
Kulíšková Veronika, Ulička 831/1, Kohoutovice, 62300 Brno

STAVBA:
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

Místo stavby: parc. č. 341/18, k.ú. Krucemburk, 582 63 Krucemburk

VÝKRES:
PŮDORYS 1.NP

Ing. Ludvík Sláma
Bieblova 22
613 00, Brno
ČKAIT: 1001660

Datum: 8/2021

Formát: A3

Měřítko: 1:60

Číslo výkresu: D1

POZNÁMKA

O - MODULOVÉ OCELOVÉ SCHODY ASTA, STUPĚŇ ROŠT, POZINKOVÁ ÚPRAVA POZINK
- KOLÍN JE TVOŘEN SYSTÉMEM SCHIEDEL, UNI ADVANCED, S VĚTRACÍ ŠACHTOU,
PRŮDUCH Ø 200mm.
- IPOFILY K SOBĚ BUDOV SVÁŘENY, ULOŽENY NA OCELOVOU DESKU
A - SKLEPNÍ SVĚTLÍK 1000x1000x400 MM, MŘÍŽ OKO 30/10, ANGLICKÝ DVOREK, ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- OTVOR VE STROPU GARÁŽE JE BEZPEČNOSTNĚ ZAJIŠŤEN VÝJÍMA TELNÝMI DŘEVĚNÝMI
HRANOLY O ROZMĚRU 180x100x1300MM. TYTO HRANOLY JSOU DIMEZOVÁNY PRO
POJÍŽDĚNÍ OSOBNÍM VOZIDLEM